

## Regelplan C I/2

Bei befestigtem Seitenstreifen und ohne Einengung der Fahrbahn auf einen Fahrstreifen

### Querabspernung

durch doppelseitige Leitbaken (min. 3)  
Verziehungsmaß ca. 1:3  
Abstand quer max. 0,6 m  
doppelseitige gelbe Warnleuchte auf jeder Leitbake

[ ] Statt Leitbaken Absperreschranken am Ende der Arbeitsstelle angeordnet

### Längsabspernung

durch doppelseitige Leitbaken  
Abstand max. 12 m

- 1) [ ] Arbeitsstelle länger als 1000 m: Wiederholung alle 500 m
  - 2) einseitige Leitbaken mit einseitiger gelber Warnleuchte
- \*) doppelseitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte

